



## Vorlage

Datum: 02.03.2021  
**Vorlage FB IV/4134/2021**

<b>TOP</b>	<b>Betreff</b> <b>Sanierungsmaßnahmen im Bürgerbad</b>

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss für die Betriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Freizeitbad“ sowie Ausschuss für den Bauhof	16.03.2021	öffentlich

**Sachverhalt:**

Bei einer routinemäßigen Überprüfung durch einen anerkannten Gutachter für Holzleimbau wurden Mängel an der Dachkonstruktion vom Schwimmbad festgestellt. Es erfolgte eine Sichtprüfung an allen Leimbindern sowie Bohrwiderstandsmessungen um das Innere der Leimbinder beurteilen zu können. Aufgrund der Mängel an einigen Leimbindern und mehreren korrodierten Balkenschuhen muss eine Sanierung durchgeführt werden. Zuerst ist es jedoch notwendig, auch die Betonsockel auf denen die Leimbinder befestigt sind, einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. So müssen die Betonsockel inklusive der innenliegenden Bewehrungsstäbe durch Messungen und Bohrmehlentnahmen auf ihren Zustand geprüft werden. Für die Durchführung der Untersuchungen wurde bereits alles vorbereitet, die Untersuchung durch einen Sachverständigen für Betoninstandsetzung steht jedoch noch aus. Anschließend kann ein Sanierungskonzept erstellt werden und die Kostenermittlung erfolgen. Ebenfalls wird zurzeit die Schwimmbadtechnik begutachtet und das Flachdach einer genaueren Prüfung unterzogen.

**Finanzielle Auswirkungen:** Derzeit noch nicht bekannt.

**Beteiligte Fachbereiche:**

<b>FB</b>				
Kenntnis genommen				

\_\_\_\_\_  
 Bürgermeister o.V.i.A.

\_\_\_\_\_  
 Michaela Garschagen